



Comune di Manta

PROVINCIA DI CUNEO

PIAZZA DEL POPOLO, 1 -12030 MANTA

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE
COMPORTANTI LA MANOMISSIONE DI SUOLO
PUBBLICO

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 23.07.2013

S O M M A R I O

TITOLO I

Art. 1 - Oggetto e finalità	pag.	3
Art. 2 - Tutela delle strade e del suolo pubblico	pag.	3
Art. 3 - Norme procedurali	pag.	3
Art. 4 - Depositi cauzionali	pag.	4
Art. 5 - Disposizioni particolari e segnaletica di cantiere	pag.	5
Art. 6 - Prescrizioni e deroghe	pag.	5
Art. 7 - Responsabilità e obblighi	pag.	6

TITOLO II

Art. 8 - Disfacimento delle pavimentazioni	pag.	7
Art. 9 - Materiali da impiegare per riempimento scavi e finitura superficiale	pag.	7
Art. 10 - Certificazioni dei materiali	pag.	7
Art. 11 - Reinterri dopo la posa dei servizi	pag.	8
Art. 12 - Sistemazione provvisoria delle pavimentazioni	pag.	8
Art. 13 - Ripristino definitivo della pavimentazione	pag.	9
Art. 14 - Ripristino di marciapiedi	pag.	9
Art. 15 - Ripristino definitivo delle strade	pag.	10
Art. 16 - Ripristino delle pavimentazioni in porfido-pietra-autobloccante	pag.	10
Art. 17 - Interventi particolari e conferimenti alle discariche	pag.	11
Art. 18 - Manufatti di servizio	pag.	11

TITOLO III

Art. 19 - Verifiche e prove di collaudo	pag.	11
---	------	----

TITOLO IV

Art. 20 - Garanzie sull'esecuzione dei ripristini	pag.	12
---	------	----

TITOLO V

Art. 21 - Violazioni regolamentari	pag.	12
--	------	----

TITOLO VI

Art. 22 - Ultimazione lavori	pag.	13
Art. 23 - Norme finali	pag.	13

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1- Il presente Regolamento disciplina il rapporto tra il Comune di Manta ed il Concessionario, sia Aziende gestore di pubblici Servizi, che singolo privato, che abbia la necessità di intervenire nel suolo comunale per l'installazione, la modifica, l'integrazione, il mantenimento, di sotto servizi e impianti.

Art. 2 - Tutela delle strade e del suolo pubblico

1- Il Concessionario dovrà essere in regola con l'osservanza delle normative e dei regolamenti vigenti per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico e del sottosuolo.

2- Il Concessionario dovrà altresì essere in regola con l'osservanza delle normative in materia di concessioni urbanistiche. Si prevede che in caso di manomissione di suolo pubblico l'autorizzazione è rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa istruttoria dell'Ufficio Tecnico, dopo versamento di una congrua cauzione, di cui al successivo articolo 4, qualora si intenda effettuare i lavori per proprio conto, che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico.

3- Chiunque esegua nelle strade e nel suolo comunale senza preventiva autorizzazione o concessione rilasciata dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Manta è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi del Codice della strada ed agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia. Sono esclusi dalla presente autorizzazione, i lavori eseguiti direttamente dal personale del Comune di Manta e dalle imprese appaltatrici ed incaricate dal Comune.

4- Chiunque intraprenda lavori in esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico per i quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori, dovrà tenere nel luogo dei lavori, il relativo atto autorizzativo che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali, tecnici comunali o agli agenti di polizia.

Art. 3 - Norme procedurali

1- Il Concessionario che intenda effettuare la manomissione del suolo pubblico (sedi stradali e relative pertinenze, banchine, ecc.) sia per la posa di nuovi impianti, sia per la manutenzione di impianti già esistenti, e/o per interventi che possano interessare la sede stradale, dovrà presentare domanda scritta all'Ufficio Tecnico.

2- La domanda in competente carta da bollo dovrà essere presentata, almeno 15 giorni prima, e dovrà contenere, per ogni singola via:

- il nome del richiedente;
- l'impresa che realizzerà l'intervento;
- il nome del Direttore Tecnico dell'impresa responsabile del cantiere;
- la data proposta di inizio dei lavori;

- la durata prevista dei lavori;
- la descrizione dell'intervento e/o dei lavori (lavori di scavo per la posa di sottoservizi o di altre infrastrutture, indicazione delle dimensioni dello scavo e del tracciato proposto con riferimento a precisi capisaldi);
- l'ingombro massimo dei mezzi che si intendono utilizzare;
- altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del transito viario
- l'originale del versamento della cauzione presso la Tesoreria Comunale
- l'individuazione cartografica della zona interessata dalla manomissione.

3- Ogni modifica dei dati riportati nella comunicazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comando di Polizia Municipale previo nulla osta dell' Ufficio Tecnico, in particolare per quanto riguarda le variazioni del tracciato di posa dei sottoservizi.

4- Il Concessionario dovrà fornire a proprie spese un rilievo fotografico esaustivo della zona interessata dalla manomissione.

5- In caso di guasti o altro tipo d'intervento urgente, la comunicazione dovrà essere effettuata tempestivamente ai settori competenti a mezzo telegramma, fax o e-mail, previa comunicazione telefonica e breve descrizione circa l'urgenza. L'Ufficio Tecnico e/o il Comando di Polizia Municipale dovrà apporre il visto di autorizzazione da esibire su richiesta agli Agenti di Polizia di cui all'art. 11 del c. d. s. Dovrà comunque essere presentata domanda di regolarizzazione nei 5 giorni successivi.

6- Prima di iniziare lavori di manutenzione straordinaria programmata o per la posa di nuovi impianti, il richiedente dovrà dare avviso a tutti gli altri Concessionari dei sottoservizi e prendere con essi accordi per un opportuno coordinamento affinché non venga recato danno ai cavi, alle tubazioni o ai manufatti esistenti.

In ogni caso il richiedente è responsabile per tutti i danni arrecati.

Art. 4 - Depositi cauzionali

1- A corretta garanzia dei lavori di ripristino definitivo della pavimentazione il richiedente dovrà prestare deposito cauzionale pari a:

1. € 400,00 + iva per scavi di lunghezza da 0 a 3 ml.
2. € 550,00 + iva per scavi di lunghezza da 0 a 6 ml.
3. € 800,00 + iva per scavi di lunghezza da 0 a 10 ml.
4. € 100,00 + iva al ml. per scavi oltre i 10 ml.

Analogamente deve essere versata quale onere di rimborso qualora si intenda delegare il Comune di Manta al ripristino definitivo.

2- Nel caso di scavo su lastre in pietra, porfido, ciottoli, e autobloccanti in particolare per lavori da eseguirsi in Via Garibaldi, Via Roma, Piazza Cavour, Salita al Castello si prevede un versamento di € 500,00 + iva al ml.

Gli importi costituenti il presente articolo potranno essere aggiornati negli anni con provvedimento della Giunta Comunale.

3 In alternativa a quanto previsto dal presente Regolamento, il Comune concedente si riserva la facoltà, di accettare quale garanzia sui lavori di ripristino stradale qualora intendesse provvedere in proprio al ripristino stesso, una polizza fidejussoria bancaria annuale/assicurativa o determinata di volta in volta, che assicuri in caso di inadempienza a parte del soggetto richiedente il versamento, entro trenta giorni dalla ricezione della

richiesta di escussione dell'Amministrazione comunale, della somma escussa. L'importo garantito dalla polizza fidejussoria sarà determinato dal Responsabile del Servizio in relazione all'importo complessivo dei lavori che presumibilmente ogni singolo soggetto sosterrà sul territorio comunale. Sono ammesse deroghe alla presentazione della polizza solo in presenza di leggi e normative di settore già emanate o da emanare per gli Enti erogatori di pubblici servizi, restando salva l'applicazione delle sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada, anche nel caso in cui si provveda ad escutere la cauzione.

Art. 5 - Disposizioni particolari e segnaletica di cantiere

1- Se la manomissione interessa sedimi destinati a verde o banchine in terra battuta o alberate, il Concessionario dovrà prendere preventivi accordi con il Servizio Tecnico.

2- Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito o provvedimenti vari viabili, dovranno essere specificate tali esigenze nella domanda di cui al precedente art. 3 -comma 1 -. Successivamente, prima dell'inizio lavori, con un congruo anticipo di almeno 15 giorni, dovrà esserne fatta esplicita richiesta.

3- Durante tutta l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta sotto la responsabilità del richiedente a propria cura e spese idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e i necessari ripari della zona stradale manomessa, come prescritto dalle vigenti normative in materia di disciplina della circolazione stradale, e secondo le eventuali prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia.

4- Gli opportuni segnali che dovranno essere visibili a conveniente distanza dovranno essere mantenuti fino al ripristino della pavimentazione, inoltre si dovrà predisporre una segnaletica idonea alla riapertura della strada al traffico veicolare e pedonale.

5- In ogni cantiere, a norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile, il nome dell'impresa esecutrice dei lavori; in particolare per i lavori relativi a nuove opere o a manutenzioni stradali straordinarie, all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione: «lavori eseguiti per conto di», accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società o privato per conto della quale sono eseguiti i lavori, il nome e la qualifica del responsabile tecnico del cantiere e la durata dei lavori.

6- I lavori potranno essere controllati dall'Ufficio Tecnico e di Polizia Comunale.

Art. 6 - Prescrizioni e deroghe

1- I lavori dovranno essere condotti a termine nel periodo indicato dalla data dell'autorizzazione di cui al precedente art. 2 – comma 2.

Qualora i lavori non fossero ultimati entro detto periodo, il Concessionario dovrà richiedere una proroga al Comando di Polizia Municipale previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico, indicando il nuovo termine di ultimazione, che verrà rilasciato solo in casi eccezionali e motivati.

2- Nel caso in cui si dovesse riaprire un'area di cantiere al pubblico transito, anche su richiesta dell'Amministrazione, e qualora non fosse possibile il ripristino definitivo della pavimentazione (conglomerato bituminoso, porfido, ciottolo...) prima dell'apertura al traffico, il Concessionario dovrà a propria cura e spese, colmare gli scavi con uno strato di

conglomerato bituminoso provvisorio di congruo spessore entro 24 ore dall'esecuzione del lavoro fermo restando che tale pavimentazione dovrà essere definitivamente rimossa e comunque sostituita con materiali idonei e stesi a regola d'arte.

Detta colmataura degli scavi dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza del Concessionario e, ove occorre, tempestivamente ricaricata dal Concessionario medesimo.

3- Nel caso in cui vengano effettuati scavi trasversalmente all'asse stradale, gli interventi dovranno sempre essere eseguiti a tratti tali da consentire il senso unico alternato alla circolazione stradale e contemporaneamente dovranno essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni passacavi affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuovi scavi e manomissioni.

4- Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche o degli impianti di pubblica illuminazione o altre reti tecnologiche di pubblico servizio, dovrà essere reso edotto al più presto il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Concessionario dovrà, provvedere al più presto a ripristinare quanto danneggiato utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelle in uso, eseguendo i lavori a regola d'arte come disposto dal Comune negli allegati avanti descritti.

5- In particolare e previo accordi diretti, l'Ufficio Tecnico Comunale e/o l'Ente proprietario dei sottoservizi, potrà eseguire direttamente i lavori di riparazione addebitandone l'onere al Concessionario.

In ogni caso, il Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni o altri servizi manomessi, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque ed il ripristino delle altre reti tecnologiche di pubblico servizio.

Art. 7 - Responsabilità e obblighi

1- Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione del suolo pubblico, nonché della buona esecuzione finale, ricadrà esclusivamente sul Concessionario restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì sollevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.

2- Per la durata di anni uno, dopo la consegna delle aree di cantiere al Comune o fino al ripristino definitivo, se a carico del Comune di Manta, il Concessionario sarà altresì ritenuto responsabile dei lavori eseguiti ed obbligato ad ogni intervento che si rendesse necessario durante questo periodo, diversamente sarà ad esso addebitato.

3- Il Concessionario a richiesta del Comune di Manta dovrà far collaudare con prove di laboratorio, le opere di ripristino, e le relative spese saranno a suo carico.

4- A lavori ultimati per i nuovi interventi, il Comune di Manta potrà richiedere la fornitura degli elaborati con l'indicazione quotata dell'ingombro.

TITOLO II

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 8 - Disfacimento delle pavimentazioni

La manomissione, l'esecuzione e la sistemazione degli scavi dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

- a) Taglio dello strato in conglomerato bituminoso mediante taglierina a disco o altri idonei sistemi onde non provocare slabbrature, rotture laterali e per avere il profilo continuo dello scavo.
- b) In alternativa per interventi in luoghi dove la pavimentazione è diversa dallo strato in conglomerato bituminoso si provvederà con idonei mezzi a rimuovere pietre, cordoli e cubetti, etc. lungo una linea ideale più uniforme possibile.
- c) Esecuzione dello scavo a mano o con idonei mezzi meccanici atti ad effettuare una sezione utile e continua il più geometrica possibile, evitando di formare movimenti franosi e di intaccare l'integrità delle opere, pozzetti, tubi, cavi e sotto servizi esistenti.
- d) Nell'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati non provvisti di idonei copricingoli.
- e) Tutto il materiale risultante dagli scavi e non reimpiegabile sarà trasportato alle discariche autorizzate.

Tale onere sarà a carico del Concessionario.

I materiali costituenti le pavimentazioni e le loro fondazioni, se sono reimpiegabili (porfidi, cordonature, pietre, etc.) saranno collocati in prossimità dello scavo, se possibile o comunque custoditi a cura del Concessionario, per il loro riutilizzo.

Art. 9 - Materiali da impiegare per riempimento scavi e finitura superficiale

Dovranno essere impiegati i seguenti materiali:

materiale arido selezionato e costipato con idonee attrezzature e/o:

- a) Sabbia 0-2 monogranulare naturale o di frantoio.
classificazione CNR – UNI 10006 = A3
- b) Ghiaione in natura <Tout – Venant > 0-100
classificazione CNR – UNI 10006 = Al-a
- c) Misto granulare frantumato stabilizzato 0-40
classificazione CNR- UNI 10006 = Al-a
- d) d) Misto granulare frantumato stabilizzato a calce o cemento
classificazione CRN-UNI 10006 = Al – a
- e) Conglomerato bituminoso per strato di binder 0/20
- f) Conglomerato bituminoso per strato di usura 0/12

Art. 10 - Certificazioni dei materiali

1- Qualora il Comune lo richieda prima di iniziare i lavori, il Concessionario dovrà presentare idonea certificazione di qualità e composizione dei materiali che intende impiegare per l'accettazione da parte dei tecnici del Comune (sabbie, ghiaione in natura, stabilizzati, conglomerati bituminosi, etc.)

2- Se poi l'Amministrazione Comunale, nel corso dei lavori, ravvisasse l'opportunità di controllare la corrispondenza fra i materiali impiegati e le certificazioni presentate, potrà richiedere analisi di laboratorio con costi a carico del Concessionario.

Art.11 - Reinterri dopo la posa dei servizi

1- I reinterri, ad eccezione dello strato corrispondente alla pavimentazione saranno eseguiti nel modo seguente:

a) Qualora la tecnica di posa lo prescriva, sul fondo dello scavo verrà steso uno strato di sabbia costipata dello spessore medio di cm. 10 in modo che la superficie risulti piana.

b) Su tale fondo saranno collocate le tubazioni, i cavi, i pezzi speciali etc.

Le tubazioni verranno successivamente rivestite con un adeguato strato di materiale arido tipo misto granulare stabilizzato.

L'Amministrazione potrà eventualmente richiedere l'uso di un ricoprimento specifico per l'eliminazione dei cedimenti verticali e laterali della superficie stradale, con un impasto autolivellante composto di sabbia, cemento tipo 325 in quantità di 50 Kg/mc e addittivanti secondo le indicazioni fornite dai responsabili tecnici, ad eccezione dei casi in cui l'uso di tale materiale sia vietato da specifiche disposizioni di legge in materia.

Nel caso in cui precise normative tecniche impongano la posa delle canalizzazioni con sabbia, dovrà essere predisposto un opportuno geotessile di contenimento per impedire il rifluimento della sabbia di ricoprimento.

Dovranno essere presi tutti i necessari accorgimenti affinché il ripristino avvenga a regola d'arte con uno spessore attorno alle tubazioni non inferiore a cm. 15, evitando accuratamente la formazione di cavità o vuoti, lo spostamento della canalizzazione dalla direttrice prevista eventualmente ancorandola ove necessario con selle, puntoni, forcelle, etc.

c) Per il riempimento dello scavo, dovrà essere utilizzato solamente materiale idoneo di nuovo apporto.

Potrà anche essere consentito il riutilizzo di materiale di recupero, ma solo se di materiale già idoneo, e secondo le modalità avanti riportate previo nulla osta dell'ufficio tecnico comunale.

d) Il materiale, come descritto dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo e steso a strati, compattandolo, con spessore non superiore a cm. 30 con un adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con attrezzi idonei (piastre vibranti, rulli o simili).

L'amministrazione potrà richiedere per particolari condizioni di traffico e per tutti gli scavi trasversali in sede stradale o su pista ciclabile, che l'ultimo strato di almeno cm. 40, sia eseguito con eventuale materiale stabilizzato con l'aggiunta di calce idraulica in ragione di 70 Kg/mc.

e) Dopo il primo strato dovrà essere inserito un apposito nastro segnaletico colorato indicante il tipo di sottoservizio.

Art. 12 - Sistemazione provvisoria delle pavimentazioni

1- Nel caso di strade bitumate prima della stesa del tappeto definitivo, lo scavo dovrà essere colmato con uno strato superficiale provvisorio di conglomerato bituminoso di granulometria 0/20, di spessore all'incirca di cm. 20, costituito da materiali che offrano un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio del transito veicolare.

2- Nel caso di pavimentazione di porfido–ciottolo–pietra, prima del ripristino della pavimentazione dovrà essere realizzato un massetto di cemento di spessore di 15 cm con interposta rete elettrosaldata standard.

3- Nel caso di pavimentazioni bitumate, il tappetino d'usura definitivo dovrà essere realizzato non prima di 90 gg. dalla sistemazione provvisoria e con le modalità contenute nell'atto autorizzativo, ai sensi del successivo art. 13.

4- L'impresa avrà cura di ricaricare lo scavo man mano che, a causa dei successivi assestamenti, si verificassero cali del materiale di riempimento.

Tali eventuali ricariche saranno eseguite impiegando idonei materiali come descritto nelle schede, a completa cura e spesa del Concessionario.

5- Il Concessionario avrà comunque cura della buona tenuta dei riempimenti eseguiti e del materiale di superficie finché non saranno eseguite le opere di ripristino definitive e sarà comunque responsabile verso l'Ente proprietario della strada e verso gli utenti della medesima sia civilmente che per tutto il periodo come previsto al precedente art. 7 – comma 2 -.

6- Dovrà essere assicurata tutta la necessaria segnaletica fino a quando non si sarà provveduto alla stesa della pavimentazione finale.

Art. 13 - Ripristino definitivo della pavimentazione

1- A scavo ultimato e costipato, nella stagione opportuna e comunque dopo almeno 90 gg. dal ripristino provvisorio in modo da consentire l'assestamento definitivo dello scavo, si dovrà procedere alla posa definitiva della pavimentazione secondo le norme di seguito stabilite.

2- Oltre alla sede degli scavi, il ripristino del corpo stradale dovrà avvenire anche in corrispondenza della zona attigua, per un metro oltre al margine dello stesso, per conservare la continuità e l'integrità della pavimentazione stradale.

3- I lavori di pavimentazione dovranno essere completati nei termini contenuti nell'atto autorizzativo di cui all'art. 12. A conferma dell'ultimazione definitiva dovrà essere inviata lettera all'Ufficio Tecnico di fine lavori, per la conseguente verifica.

4- Per le piazze, le banchine pedonali, marciapiedi e per le piste ciclabili (basolati, acciottolati, pietrame, lastre, porfidi, bitumati, masselli in cemento, etc.) il ripristino dovrà uniformarsi al tipo di pavimentazione esistente.

Art.14 - Ripristino di marciapiedi

1- Il materiale dovrà essere ricollocato allo stesso livello della pavimentazione circostante e l'intervento dovrà interessare una larghezza di almeno tre volte quella dello scavo e comunque non dovrà essere inferiore all'ampiezza dei marciapiedi e a quella delle piste ciclabili.

2- Per i marciapiedi in conglomerato bitumoso, previa demolizione completa di tutto il sedime, dovrà essere eseguito un massetto di sottofondo di circa cm. 10 in calcestruzzo a q.li 2/mc. di cemento tipo 3,25 con interposta rete elettrosaldata ed una successiva stesa

di un tappeto di conglomerato bitumoso 0/4 dello spessore di cm. 2 costipato, per la larghezza pari a quella del marciapiede.

3- Qualora il marciapiede avesse una larghezza superiore a m 2 il ripristino verrà definito di volta in volta.

4- Nel caso in cui lo scavo venga eseguito ad una distanza inferiore a m 0,50 dal bordo si dovranno rimuovere e riposizionare le cordonate su una fondazione in calcestruzzo.

Art. 15 - Ripristino definitivo delle strade

1- Per le pavimentazioni stradali in conglomerato bitumoso l'intervento di rifinitura verrà effettuato con la stesa di un manto di usura dello spessore, a costipamento avvenuto, di cm 3 di conglomerato bitumoso chiuso con pezzatura compresa tra 0/6 e 0/8 mm.

2- Per gli scavi eseguiti lungo la direttrice stradale, salvo diverse indicazioni impartite dall'Autorità comunale per specifici casi, dovranno essere rispettate ciascuna delle seguenti prescrizioni:

- a) Il tappeto di usura dovrà essere steso per una larghezza di un metro per parte oltre lo scavo e comunque non inferiore a m 2,50 previa fresatura di pari larghezza e spessore del manto esistente.
- b) In ogni caso per sezioni stradali di larghezza inferiore o uguale a m 4 dovrà essere ribitumata l'intera larghezza della sezione stradale.
- c) Per sezioni stradali comprese tra i 4 e i 7 m dovrà essere ribitumata la larghezza di mezza sezione stradale.

3- Per gli scavi eseguiti perpendicolarmente all'asse stradale, salvo diverse indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico al momento del rilascio del parere per l'autorizzazione, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) Un tappeto di usura in conglomerato bitumoso 0/6 – 0/8, steso per una superficie pari a un metro per parte oltre la larghezza dello scavo e comunque non inferiore a m 2.5, previa fresatura di pari lunghezza e spessore del manto.
- b) Particolare attenzione dovrà essere posta fra il dislivello della pavimentazione esistente e quella del ripristino che non dovrà mai essere superiore a cm 1.
- c) Qualora i ripristini trasversali distino fra loro una distanza inferiore o pari a m 5 si dovrà provvedere alla stesa del manto stesso anche nel tratto compreso tra i due ripristini successivi degli attraversamenti.
- d) Sulle arterie principali e di grande traffico potrà essere imposta la bitumatura per una larghezza di m 5 per parte rispetto allo scavo originario onde evitare danni provocati alla struttura stradale dai sobbalzi dei mezzi pesanti.

4- La pavimentazione in macadam ordinario o in terra battuta mista a ghiaia sarà ripristinata col medesimo materiale utilizzato per riempire gli scavi.

Art. 16 - Ripristino delle pavimentazioni in porfido-pietra-autobloccante

1- La pavimentazione in porfido, pietra o autobloccante dovrà essere ripristinata immediatamente dopo l'effettuazione dei lavori di scavo mediante il costipamento del terreno, la stesura di cm. 30 di materiale arido selezionato e la posa di cm. 10 di conglomerato cementizio e/o bituminoso a serraggio della pavimentazione circostante.

2- Il ripristino definitivo verrà eseguito a cura dell'amministrazione comunale.

3- Nel tempo intercorrente tra il ripristino provvisorio e il ripristino definitivo, sarà ritenuto responsabile degli eventuali cedimenti il titolare dell'autorizzazione per un tempo massimo di mesi 12.

Art. 17 - Interventi particolari e conferimento alle discariche

1- Ogniqualvolta dovesse essere riaperto un tratto di area stradale, si dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale manomessa in seguito all'esecuzione degli scavi, anche qualora si intervenisse con ricariche successive.

2- Il Concessionario dovrà trasportare a proprie spese alle discariche autorizzate tutti i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dei lavori.

Art. 18 - Manufatti di servizio

1- Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche in materia, tutti i manufatti, sia realizzati in opera, che prefabbricati, dovranno essere della migliore qualità e costruiti a perfetta regola d'arte, senza screpolature, sbavature e privi di porosità.

In particolare:

a) Pozzetti: potrà essere autorizzata la posa di pozzetti di raccordo di dimensioni non superiori a m 1.20 di lato e provvisti di chiusino in ghisa per portata di classe D anche se insistenti sul marciapiede.

Per dimensioni superiori dovrà essere richiesta particolare autorizzazione. Il numero dei manufatti dovrà essere ogni volta il più ridotto possibile e concordato ogni volta con i tecnici.

b) Armadietti: per tutti gli armadietti, colonnine, ecc da collocarsi sopra il suolo pubblico dovrà essere presentata di volta in volta domanda di autorizzazione e comunque la loro posizione dovrà integrarsi con l'ambiente vicino ed approvata dall'Ufficio Tecnico.

TITOLO III

COLLAUDO DEI MATERIALI

Art. 19 - Verifiche e prove di collaudo

1- Il grado di costipamento col sistema della densità misurata in opera secondo la densità con cono di sabbia o con il Gammadensimetro, dovrà essere pari al 98% della densità di costipamento Proctor determinato in laboratorio (per la verifica di accettazione dei materiali).

2- Il modulo di deformazione, per calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della piastra diam. 30 cm, determinato sullo spessore del materiale sciolto di ripristino dello scavo, esclusi gli strati di conglomerato bitumoso, dovrà rispettare i

seguenti valori:

- per strati < 50 cm M d > 400 Kg/cmq
- per strati > 50 cm e < 80 cm M d > 700 Kg/cmq
- per strati > 80 cm M d > 800 Kg/cmq

3- Il cedimento per flessione, misurato con il Falling Weight Deflectometer dovrà rispettare i seguenti valori:

- per gli strati di materiale sciolto <3mm
- per gli strati finali <2mm

4- A suo insindacabile giudizio il Comune di riserva di fare effettuare a cura e spese del Concessionario tutte le prove necessarie alle verifiche di cui sopra.

TITOLO IV

GARANZIE E CAUZIONI

Art. 20 - Garanzie sull'esecuzione dei ripristini

1- Se a causa di una non perfetta e trascurata esecuzione dei lavori, dovessero presentarsi cedimenti della pavimentazione il Concessionario dovrà provvedere, di sua iniziativa, e ogni qual volta si renda necessario, a giudizio inequivocabile del Servizio Tecnico del Comune o degli Agenti di Polizia Municipale, al ripristino della pavimentazione.

2- I lavori di rifacimento che presentassero cedimento od irregolarità dovranno essere rifatti, anche più volte, fino al raggiungimento dell'assestamento definitivo.

3- Tutti questi lavori saranno a completo carico del Concessionario.

4- La verifica definitiva delle opere di ripristino sarà eseguita previa comunicazione di fine lavori definitivi all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio di Polizia Municipale.

5- I lavori contestati dovranno essere rifatti dal Concessionario a suo totale carico, fatta salva l'applicazione di sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada.

6- La cauzione prestata sarà svincolata dall'Ufficio Tecnico dopo l'avvenuta verifica del corretto ripristino. Dalla data di svicolo della cauzione decorre il termine di un anno di cui all'art. 6 comma 2, in cui il concessionario sarà comunque ritenuto responsabile dei lavori eseguiti e sanzionabile ai sensi del Nuovo Codice della Strada.

TITOLO V

SANZIONI

Art. 21 - Violazioni regolamentari

1- Il Concessionario che non rispetta le prescrizioni impartite è tenuto a provvedere al ripristino a regola d'arte dei lavori entro il termine fissato da una diffida emessa dall'Ente proprietario, fatta salva l'applicazione delle sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada accertata dal comando della polizia municipale e/o dall'Ufficio Tecnico.

2- Trascorso tale termine, il personale di vigilanza provvederà all'accertamento dei danni mediante elevazione di apposito verbale di contravvenzione, in particolare se trattasi di pregiudizio dell'incolumità pubblica, si provvederà d'ufficio a realizzare i lavori, mediante procedure di somma urgenza, introitando la somma corrispondente alla spesa sostenuta, attivando il recupero della cauzione versata presso il Tesoriere Comunale, a titolo di garanzia per la corretta esecuzione dei lavori.

In caso di polizza fidejussoria bancaria, ossia per lavori di una certa entità, si procederà analogamente attivando il corrispondente importo dei lavori realizzati. La fidejussione bancaria dovrà contenere espressamente la rinuncia all'escussione del debitore principale ed il pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Ultimazione lavori

1- A lavori ultimati rimane inteso che il Concessionario dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale in assoggettamento alle vigenti disposizioni normative in materia di circolazione stradale.

2- Il concessionario è tenuto ad uniformarsi ed adeguarsi agli interventi eseguiti dal Comune che vanno a modificare situazioni preesistenti legate ai servizi (esempio: rialzo dei chiusini in caso di ripresa o di adeguamento del manto stradale, etc.) e provvedervi a perfetta regola d'arte anche con opere conseguenti onde evitare soprattutto pregiudizi per l'incolumità pubblica.

3- L'ultimazione dei lavori corrisponde al rifacimento del tappetino stradale, che dovrà essere eseguito non prima di 90 gg. dall'esecuzione del ripristino provvisorio e nei tempi contenuti nell'atto autorizzativo.

Art. 22 - Norme finali

1 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme vigenti in materia.

FAC SIMILE

Marca da BOLLO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

(la domanda va presentata in bollo almeno 15 giorni prima dell'esecuzione dei lavori)

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI MANTA

Il sottoscritto

Cod. Fisc.....

nato a

il.....

residente in

.....

a.....

Prov.Tel.

Dovendo effettuare i lavori di scavo per l'esecuzione di

- allacciamento fognario o riparazione tubazione
- allacciamento idrico o riparazione presa
- allacciamento o riparazione tombinatura
- allacciamento alla linea elettrica
- allacciamento alla linea telefonica
- allacciamento gas metano
- altro

C H I E D E

l'autorizzazione ad effettuare i lavori di.....in
via.....

Comunico inoltre i dati riguardanti l'interruzione:

dimensione scavo (ml. X ml.).....

Area occupata dal cantiere di lavoro mq.

Data proposta di inizio lavori

Durata prevista per i lavori

Ingombro massimo dei mezzi che si intendono utilizzare

Altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione intervento

.....

.....

.....

(indicare se è necessario limitare o sospendere il transito viario) SI NO

(In caso di chiusura della carreggiata o dell'intera via comunicare almeno 15 giorni prima tale necessità al Comando di Polizia Municipale il giorno in cui devono essere eseguiti i lavori)

COMUNICA

Inoltre che:

L'impresa che realizzerà l'intervento è con sede in
via n.
Città n. di telefono

Il Direttore Tecnico responsabile dell'impresa responsabile del cantiere è il
Sig.....

Allegati:

- autorizzazione rilasciata dall'Ente
- Deposito cauzionale provvisorio di € (* art. 4) effettuato c/o
Tesoreria Comunale, Piazza del Popolo 1, IBAN

In attesa di un Vs. sollecito riscontro, porgo distinti saluti.

Manta, li

Firma

FAC SIMILE

FINE LAVORI

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI MANTA

Il sottoscrittoCod.

Fisc.....

nato a

il.....

residente in

a.....

Prov.....Tel.

comunica di aver terminato i lavori di ripristino in data

E che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte come da autorizzazione del Comando di
Polizia Municipale in data

Manta, li

Firma

**AL COMANDO POLIZIA
MUNICIPALE DEL
COMUNE DI MANTA**

COMUNICAZIONE DI CHIUSURA STRADA/PIAZZA PER MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO¹

(Regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico - D.C.C. n. 24 del 23/07/2013)

(compilare in stampatello)

Il /La sottoscritto/a Cognome _____ Nome _____
Nato/a a _____ Provincia _____ il _____
residente a _____ Provincia _____ via _____ n. _____
telefono _____ Codice Fiscale _____
dovendosi effettuare i lavori di _____
da effettuarsi in via/piazza _____
in data _____ (*oppure*) nel periodo _____

COMUNICA

che a seguito della domanda per ottenere l'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico, presentata in data _____ prot. _____, avverrà:

la chiusura totale della strada/piazza, con sospensione del traffico veicolare in modo permanente

la chiusura totale della strada/piazza, con sospensione del traffico:

dalle ore _____ alle ore _____

dalle ore _____ alle ore _____

la chiusura di una carreggiata della strada, con traffico a senso unico alternato regolato tramite:

segnaletica verticale di cantiere

con mossieri

semaforo mobile

RICHIEDE

se necessario l'emissione di circostanziata Ordinanza di chiusura strada/piazza.

Manta, _____

Firma

¹ da presentare 15 giorni prima dell'esecuzione dei lavori o in concomitanza con la domanda di manomissione di suolo pubblico